

PRILOGA ŠT. 1: POPIS DEL IN MATERIALA: PEŠPOT TABOR-OJSTRIŠKA VAS

Z.št.	Opis postavke	Enota mere	Količina	Cena/em	Vrednost
I.	PEŠPOT (l=884 m, š=1,2 m)				
1	zakoličba poti	m	884,00		
2	postavitev gradbenih profilov, zavarovanje	kom	30,00		
3	zakoličba komunalnih vodov (kanalizacija, elektrika, voda, KTV)	kom	4,00		
4	strojno čiščenje obstoječega nasutja, nakladanje in odvoz materiala	m	884,00		
5	izkop materiala (240x1,8x0,4 m)	m3	173,00		
6	nasip materiala v izkopani del	m3	173,00		
7	dosip tampona debeline 0,2 m	m3	320,00		
8	fino planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja	m2	1600,00		
9	asfaltiranje poti AC8, debeline 4 cm	m2	1061,00		
10	ureditev brežin	m2	2652,00		
11	odstranitev cipres	m	6,00		
12	dobava in posaditev novih cipres, višine do 1,2 m	m	6,00		
13	dobava in polaganje tlakovcev	m2	8,00		
14	nepredvidena dela 10%				
II.	CESTA (l=60, š=2,5 m)				
1	zakoličba ceste	m	60,00		
2	postavitev gradbenih profilov, zavarovanje	kom	2,00		
3	strojno čiščenje obstoječega nasutja, nakladanje in odvoz materiala	m	60,00		
4	dosip tampona debeline 0,3 m	m3	54,00		
5	fino planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja	m2	180,00		
6	asfaltiranje BNOP 16, 6 cm	m2	150,00		
7	dosip bankin	m	120,00		
8	nepredvidena dela 10%				
	SKUPAJ				
	DDV (22%)				
	VREDNOST DEL Z DDV				