



PRILOGA ŠT. 1: POPIS DEL IN MATERIALA: PEŠPOT TABOR-OJSTRIŠKA VAS

Z.št.	Opis postavke	Enota mere	Količina	Cena/em	Vrednost
I.	PEŠPOT (l=884 m, š=1,2 m)				
1	zakoličba poti	m	884,00	0,20	176,80
2	postavitev gradbenih profilov, zavarovanje	kom	30,00	3,00	90,00
3	zakoličba komunalnih vodov (kanalizacija, elekrika, voda, KTV)	kom	4,00	80,00	320,00
4	strojno čiščenje obstoječega nasutja, nakladanje in odvoz materiala	m	884,00	1,00	884,00
5	izkop materiala (240x1,8x0,4 m)	m ³	173,00	4,00	692,00
6	nasip materiala v izkopani del	m ³	173,00	14,50	2508,50
7	dosip tampona debeline 0,2 m	m ³	320,00	15,00	4800,00
8	fino planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja	m ²	1600,00	0,50	800,00
9	asfaltiranje poti AC8, debeline 4 cm	m ²	1061,00	9,00	9549,00
10	ureditev brežin	m ²	2652,00	1,50	3978,00
11	odstranitev cipres	m	6,00	10,00	60,00
12	dobava in posaditev novih cipres, višine do 1,2 m	m	6,00	45,00	270,00
13	dobava in polaganje tlakovcev	m ²	8,00	23,00	184,00
14	nepredvidena dela 10%				2431,23
II.	CESTA (l=60, š=2,5 m)				
1	zakoličba ceste	m	60,00	0,20	12,00
2	postavitev gradbenih profilov, zavarovanje	kom	2,00	3,00	6,00
3	strojno čiščenje obstoječega nasutja, nakladanje in odvoz materiala	m	60,00	1,00	60,00
4	dosip tampona debeline 0,3 m	m ³	54,00	15,00	810,00
5	fino planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja	m ²	180,00	0,45	81,00
6	asfaltiranje BNOP 16, 6 cm	m ²	150,00	11,00	1650,00
7	dosip bankin	m	120,00	1,00	120,00
8	nepredvidena dela 10%				273,90
	SKUPAJ				29756,43
	DDV (22%)				6546,41
	VREDNOST DEL Z DDV				36302,84

- 22%